

第3 施設・設備の整備状況

1 施設・設備の整備状況

県民の医療の確保を図るため、沖縄振興開発計画に基づき昭和47年度以来、県立病院・診療所の施設整備を推進しているが、平成20年度においては、精和病院空調設備取替工事を行い、施設の充実を図った。

さらに、高度化、多様化する医療需要に対応するため、県立中部病院に放射線デジタル画像処理システム、粟国診療所へコンピュータド・ラジオグラフィの整備を行うなど、病院・診療所の医療機器の整備に努めた。

昭和47年度以降の施設及び設備の整備状況は、図表のとおりである。

ア 県立病院事業施設整備費の状況（総括）

表II-3-1

（平成21年3月末現在 単位：千円）

年度	整備額	北部	中部	那覇	南部医療センター	南部	宮古	八重山	精和	糸満	診療所
昭和47	57,097	218	16,992	0			3,971	35,269		0	647
48	754,236	203,083	380,530	0			108,819	29,842	252	0	31,710
49	1,003,618	429,612	63,386	327,151			83,709	29,120	16,221	0	54,419
50	1,833,015	104,889	171,123	408,138			1,005,259	36,004	13,151	1,051	93,400
51	919,738	74,818	344,888	50,020			318,207	1,429	51,457	27,248	51,671
52	744,858	144,321	293,282	148,638			2,995	69,947	57,137	6,249	22,289
53	985,350	170,363	129,278	187,070			720	424,692	46,930	0	26,297
54	1,796,094	101,003	250,429	51,200		86,399	0	1,282,189	12,046	0	12,828
55	2,165,628	10,764	664,676	31,461		1,336,784	30,401	61,117	15,526	0	14,899
56	3,975,911	27,994	1,076,303	33,517		2,684,521	101,142	52,434	0	0	0
57	2,825,532	18,339	494,203	4,040		0	1,350,023	939,402	0	0	19,525
58	2,244,750	0	56,708	8,480		0	1,248,215	866,209	269	0	64,869
59	574,664	13,906	9,962	1,228		0	0	74,339	456,546	0	18,683
60	1,998,550	0	0	30,000		0	0	0	1,929,417	0	39,133
61	1,999,369	34,379	0	1,872,583		0	52,949	0	0	0	39,458
62	842,262	22,119	4,106	746,040		0	8,863	0	0	0	61,134

年度	整備額	北部	中部	那覇	南部医療センター	南部	宮古	八重山	精和	糸満	診療所
昭和63	992,236	53,693	30,512	718,442		9,700	5,800	3,150	0		170,939
平成元	1,293,403	788,836	242,044	168,196		0	2,049	4,594	4,400		83,284
2	3,781,249	3,446,838	51,816	0		0	130,815	27,758	26,782		97,240
3	2,268,769	1,938,178	37,613	25,184		84,519	42,097	47,908	0		93,270
4	455,681	36,377	91,210	0		173,570	0	5,459	0		149,065
5	976,963	0	646,638	0		36,040	25,785	11,000	14,627		242,973
6	1,215,212	0	6,180	0		157,076	0	284,251	495,671		272,034
7	682,678	36,430	82,394	36,957		0	38,142	361,739	0		127,016
8	657,626	0	50,365	125,084		24,404	334,793	70,408	0		52,572
9	687,847	368	17,004	110,737		222,163	162,232	30,403	256		144,684
10	589,921	0	418,849	0		0	71,508	99,564	0		0
11	3,626,515	5,529	3,431,915	36,246		61,892	36,217	0	54,716		0
12	5,261,862	0	5,007,449	78,561		41,816	59,162	48,265	26,609		0
13	2,909,285	0	2,280,162	117,170	75,519	42,674	87,263	144,088	63,350		99,059
14	3,477,509	0	859,596	670,870	1,879,770	39,621	14,268	13,384	0		0
15	5,329,877	0	0	0	5,190,589	0	71,033	43,339	24,916		0
16	6,052,829	0	0	0	5,890,995	0	68,184	0	93,650		0
17	5,749,311	64,234	36,991	0	5,648,086	0	0	0	0		0
18	136,262	22,687	0	0	0	0	0	46,653	66,922		0
19	69,989	18,310	19,950	0	0	0	0	9,855	21,074		800
20	6,356	0	0	0	0	0	0	0	6,356		0
計	70,942,052	7,767,288	17,266,454	5,987,013	18,684,959	5,001,179	5,464,621	5,153,811	3,498,281	34,548	2,083,898



(単位:千円)

病院名	区分 事業名	事業年度	工期		事業概要	総事業費
			着工年月日	完成年月日		
北                部	1. 病院増築	48 (繰)	49.11.11	49.12.20	RC造2~4階 { 一般病棟4678.55㎡ 精神病棟831.08㎡ }	489,999
	2. 病院増築追加	49 (繰)	49.11.30	50.5.30		86,407
	3. 医師住宅新築	48 (繰)	49.2.1	49.9.30	RC造2階建、延145.74㎡ (82.87×2)	16,651
	4. ボイラー増設	"	49.2.4	49.11.26		15,859
	5. 救急発電機設置	"	49.3.12	49.11.28	出力 400KVA 電力 6,600V	34,580
	6. 看護婦宿舎増築	49 (繰)	50.1.27	50.8.28	RC造2階建(12室)、延265.84㎡	33,468
	7. 受水槽設置	"	50.3.24	50.4.30	ポンプ小屋 13.64㎡ 受水槽 106.42t	8,472
	8. 焼却炉設置	50	51.3.13	51.3.30		2,000
	9. 医師住宅新築	"	50.8.28	50.12.20	院長住宅RC造平屋、延99.14㎡	13,024
	10. 医師住宅新築	50 (繰)	51.11.30	51.4.20	RC造2階建2棟、延327.84㎡ (163.92×2)	44,950
	11. 小児病棟衛生設置工事	50	51.3.6	51.3.25		1,636
	12. 医療ガス配管設置工事	50 (繰)	51.7.26	51.9.8	2階・手術室、3階・未熟児室ライン設置 (但し1階~3階の一部は酸素、笑気・吸引ラインの配管設備のみ)	5,034
	13. 消防防災設備	51	51.10.29	52.2.28	自動火災報知器・非常放送設備・誘導灯 (地階~2階)	11,230
	14. 2階空調設備	"	51.11.15	52.3.26	病室・詰所・処置室・回復室・リネン室	38,221
	15. 厨房室換気設備	"	51.11.11	51.11.11	厨房室の換気(ダクト等)設備工事	4,540
	16. 変電設備増設及び 気中開閉器設置	"	51.10.29	52.2.28	高圧引込 (地下ケーブル) 工事及び変電設備300KVA増設工事	4,561
	17. 副院長住宅増改築	"	51.1.11	52.3.19	増築RC造 24.93㎡ 増築後 87.3㎡	1,987
	18. 医療ガス設備工事	52	52.1.11	52.3.19	全館の酸素、笑気、吸引設備	16,021
	19. 検査室・薬局増改築工事	"	52.11.14	52.3.25	検査室RC造1階増築205.11㎡ 改築157.45㎡、 薬局RC造2階増築181.83㎡	94,896

表II-3-3  
(単位:千円)

病院名	区分 事業名	事業年度	工期		事業概要	総事業費
			着工年月日	完成年月日		
北                部	20. 浄化槽設置工事	52	53.1.17	53.3.25	活性汚泥法による長時間バッキ方式150㎡/日、放流水ROD=20PPM以下 (薬液処理槽も含む)	30,155
	21. 避難器具設置工事	"	53.1.7	53.1.17	2階2カ所 (すべり袋) 3階、4階各1カ所 (垂直式救助袋)	1,500
	22. 小児科病棟 手洗設備設置工事	"	52.11.28	52.12.9	手洗器等	1,750
	23. 人工透析棟増築工事	53	53.11.20	54.3.25	RC造823.20㎡ { 人工透析棟382.03㎡ 一般病棟 130.01㎡ 管理棟 311.16㎡ }	117,787
	24. 看護婦宿舎増築工事	"	53.11.28	54.3.27	RC造2階建 延358.4㎡ 15名定員	52,573
	25. 看護婦宿舎増築工事	54	54.9.21	55.2.17	RC造3~4階 延358.4㎡ 16名定員	49,156
	26. 医師住宅新築工事	"	54.10.12	55.2.29	RC造2階建、163.92㎡ 2世帯	27,251
	27. 小児科等外来 冷房設備工事	"	54.12.20	55.3.25		24,597
	28. 液化酸素貯槽 設備工事	55	55.10.20	55.1.19	液化酸素貯槽タンク1基2,900t	8,064
	29. 電話交換機 増設工事	"	56.2.12	56.3.31	クロスバー交換機40回線	2,700
	30. 外来待合室空調 設備工事	56	56.9.12	56.12.23	空冷式チーリングユニット	27,994
	31. 排水管敷設工事	57	57.7.10	57.11.17	排水管工事一式	5,769
	32. X線室増築工事	"	57.9.29	57.11.17	RC造9.99㎡	2,593
	33. ブロック塀等 設置工事	"	57.10.29	58.1.26	ブロック塀・間地積・排水溝一式	9,977
	34. 医療ガス 設置工事	59	59.5.18	59.8.5	医療ガス配管一式	8,553
	35. 直流電源装置用 蓄電池取替工事	"	59.6.15	59.8.6	蓄電池取替	5,353
	36. スプリンクラー 設備増設工事	61	61.8.1	62.1.27	スプリンクラー設備工事	34,379
	37. 手術室空調機 設備工事	62	62.9.22	63.1.19	空調設備取替工事一式	22,119
	38. 宅地造成 測量設計	63	元.1.12	元.3.31	設計業務一式	13,193

(単位:千円)

病院名	区分 事業名	事業年度	工期		事業概要	総事業費
			着工年月日	完成年月日		
北 部	39. 基本実施設計	63	元.3.23	元.9.30	設計業務一式	139,047
	40. 病院新築工事	元～3	元.10.28	3.9.17	RSC+RC造 地下1階地上6階建 本館 18252.70㎡ ポンプポンベ庫 20㎡	5,810,341
	41. 外構・撤去設計	2	2.10.17	3.3.28	設計業務一式	11,763
	42. 病院外構工事	3	3.7.1	4.3.26	アスファルト舗装 7,181㎡	253,200
	43. 名護病院別館 撤去その他工事	4	4.6.17	4.10.20	別館撤去 アスファルト舗装 2,530㎡	33,904
	44. 電波障害対策 追加工事	"	4.10.23	4.11.25	工事一式	2,473
	45. 硬水軟水化装置 設置工事	7	7.9.22	8.2.14	硬水軟水化装置設置一式	36,430
	46. 非常通報装置 設置工事	9	10.3.28	10.3.29	非常通報装置設置工事一式	368
	47. 駐車場舗装工事	11 (繰)	12.2.16	12.3.24	アスファルト舗装 1,545㎡	5,529
	48. 冷凍機用冷却塔 取替工事	17	17.9.23	18.2.28	冷凍機用冷却塔取替工事一式	64,234
	49. 発電機用冷却塔 取替工事	18	18.9.30	19.2.28	発電機用冷却塔取替工事一式	22,687
	50. 院内電話交換機 システム取替工事	19	19.5.26	19.7.31	電話交換機システム取替工事一式	12,390
	51. 無停電装置蓄電池 取替工事	19	20.2.6	20.3.24	無停電装置蓄電池取替工事	5,920
		計				7,767,285

病院名	区分 事業名	事業年度	工期		事業概要	総事業費
			着工年月日	完成年月日		
中 部	1. ボイラー増設	47	48.1.16	48.3.31		8,688
	2. 第二病棟増築	47 (繰)	48.4.11	49.3.20	RC造南棟5.6階 延2708.70㎡	251,958
	3. 救急センター新築	"	48.9.1	49.3.26	RC造救急センター棟1階 延865.98㎡	77,012
	4. がん診断棟増築	"	48.9.1	49.3.26	RC造救急センター棟2階 延523.79㎡	63,133

表II-3-3  
(単位:千円)

病院名	区分 事業名	事業年度	工期		事業概要	総事業費
			着工年月日	完成年月日		
中 部	5. 第二病棟増築追加	47 (繰)	49.1.4	49.4.30		14,735
	6. がん診断棟増築	"	49.2.1	49.12.5	延375.68㎡	44,012
	7. 手術室等 空調設備更新	"	49.10.1	49.10.31		16,000
	8. がん診断棟 空調設備	49	49.11.25	50.2.3		11,994
	9. がん診断棟 モニター装置	49 (繰)	50.5.27	50.6.7		3,686
	10. 看護宿舎増築	49 (繰)	50.2.1	50.6.30	RC造3階建(10室) 延320.65㎡	38,823
	11. 構内舗装工事	"	50.9.5	50.11.20	救急センター棟前部分 延573.2㎡	3,595
	12. 院内保育所新築	"	51.2.24	51.3.30	プレハブ造平屋 延162㎡	17,102
	13. 消防防災設備	"	51.1.16	51.3.29	誘導灯・非常用放送設備・・・全館 自家報・・・南棟3,4,5階	36,989
	14. 医療ガス配管設備	"	50.5.1	51.3.25	低温液化ガス貯槽設備2,800t 救急・がんセンター南棟3,4,5階	20,302
	15. 浄化槽設置	50 (繰)	51.2.2	51.8.31	活性汚泥法による長時間バッキ 方式650㎡/日、放流水ROD=30PPM 以下	60,046
	16. 第二病棟空調設備	51	51.10.19	52.3.30	未熟児・・・オールフレッシュ型 南棟5,6階 (1,354.35×2)	29,766
	17. 変電設備増設及び 発電機設備	"	51.9.27	52.1.26	変電設備800KVA増設 発電機 出力250KVA 電圧220V	22,996
	18. 手術室新築	"	51.10.18	52.3.25	RC造3階建 延1079.44㎡ (渡廊下等を含む)	228,870
	19. 南棟3階冷房機 設置	"	51.7.2	51.7.20	整形外科病室6室(6台) ナースステーション(1台)	1,994
	20. 第二期消防防災 設備	51 (繰)	52.1.17	52.8.10	防災室104㎡(2階建)、受水 槽280t、ポンプ室27.5㎡、屋 内消火栓、自家報	59,632
	21. 検査部改造工事	52	52.11.12	53.3.20	改造部分71,58㎡ 増築部分62.46㎡(機械室)	133,015
	22. 第二期空調 設備工事	"	52.10.31	53.3.25	南棟3階、4階 北棟3,4,5階	81,066
	23. インターホン 更新設置	"	52.8.1	53.9.30	北棟3階、南棟4階	3,100

(単位:千円)

病院名	区分 事業名	事業年度	工期		事業概要	総事業費
			着工年月日	完成年月日		
中 部	24. エレベーター更新設置工事	"	52.11.15	53.3.25	寝台用エレベーター2基 積載量850kg 13台 速度45m/min	30,002
	25. 研修医宿舎改造工事	"	53.1.14	53.3.6	26室、内装、電気設備	11,687
	26. ICU施設改造工事	53	53.12.20	54.3.25	改造面積 571.95㎡	33,586
	27. 外来診療棟改造工事	53(繰)	54.1.13	54.7.11	改造面積 2246.86㎡ (搬送設備も含む) 増築面積 120.68㎡(便所)	292,731
	28. 構内舗装工事	53(繰)	54.3.19	54.3.29	舗装面積1,769㎡ 路盤工(t=10cm) 舗設工(t=4cm)	3,559
	29. 病棟増築工事設計	54	54.11.20	55.3.25	基本及び実施設計(RC造5階 建延6,270.12㎡140床)	49,830
	30. 新南病棟増築工事	55~56	55.7.25	56.12.14	増築面積(RC造5階建延 6,415.43㎡140床)	1,492,246
	31. 管理棟改築工事設計	"	56.2.6	56.3.25	基本及び実施設計(RC造3階 建延2,518.33㎡)	28,520
	32. 管理棟増改築工事	56	56.9.16	58.6.30	RC造 { 増築3階建 2,518㎡ 改築1~3階建1,310㎡ }	735,250
	33. 南病棟(外科棟)改築工事	57	57.10.28	58.2.27	RC造南棟3階部分843㎡	35,874
	34. 薬剤室改修工事	59	59.7.4	59.10.11	RC造1階部分164.12㎡	9,962
	35. 資料棟新築工事設計	62	62.8.11	62.10.24	設計業務一式	4,106
	36. 手術室空調機設備工事	63	63.10.26	元.2.20	設計及び設備工事一式	30,512
	37. 資料棟新築工事	元	元.5.30	元.12.10	RC造4階建 1,380.07㎡	223,853
	38. ボイラー取替工事	"	元.9.30	元.12.28	ボイラー取替一式取替	18,191
	39. 液化酸素タンク設備工事	2	2.8.20	2.9.30	タンク設備一式 2,900%	6,798
	40. 下水道接続工事	"	2.11.27	3.3.29	接続工事一式	10,082
	41. 駐車場整備	"	2.11.27	3.3.29	アスファルト舗装 1,009㎡	10,770
	42. 空調設備改修工事	"	2.12.8	3.3.14	病理検査室 RI室	23,542

表II-3-3  
(単位:千円)

病院名	区分 事業名	事業年度	工期		事業概要	総事業費
			着工年月日	完成年月日		
中 部	43. 空調設備改修工事	3	3.12.27	3.3.14	南5・6階 NICU ICU	35,158
	44. 駐車場整備	"	4.2.21	4.3.21	アスファルト舗装 662.56㎡	2,455
	45. 駐車場仮舗装工事	4	4.9.19	4.11.7	舗装面積 9,370㎡	12,579
	46. 空調設備改修工事	"	4.9.19	5.2.15	南棟2階 北棟2階	51,046
	47. スプリンクラー設置工事	4	4.9.19	5.2.15	南棟2階	14,068
	48. 変電所屋根設置工事	"	4.9.22	5.2.18	工事一式	13,517
	49. 空調設備工事	5	5.9.29	6.3.12	救急センター・ICU・レントゲン系統・北・南病棟	120,093
	50. 低温液化酸素タンク取替工事	6	6.11.1	7.2.28	低温液化酸素タンク一式設置	6,180
	51. 高置水槽改修整備工事	7	7.9.23	8.2.9	高置水槽設備一式	41,959
	52. 電話設備取替工事	"	7.9.23	8.1.10	電話設備一式	40,435
	53. 煙突取替工事	8	8.9.19	9.2.15	煙突設備一式	43,253
	54. 冷却塔取替工事	"	8.9.19	9.2.15	空調設備一式	71,112
	55. 改築工事設計	9~10	9.10.8	10.10.30	基本実施設計	79,156
	56. 非常通報装置設置工事	9	10.3.19	10.3.31	非常用通報装置一式	284
	57. 土地購入	"	11.3.1	11.3.31	土地 4,005.01㎡	356,414
	58. スプリンクラー設備設置工事	11~12	12.3.1	12.6.21	スプリンクラー設備一式	33,014
	59. 病院改築工事	11~13	11.2.10	13.6.14	RSC造一部RC造地上6階地下1階 本館 18252.70㎡ 延 25,587.22㎡	9,884,409
	60. 土地購入	13	13.11.20	14.3.15	具志川市他1件1,560.47㎡	114,179
	61. 既存建築物撤去及び駐車場等整備設計	"	13.12.25	14.3.25	設計業務	12,390

ウ 県立病院主要施設整備の状況（昭和47年～平成20年度）

(単位:千円)

病院名	区分 事業名	事業年度	工期		事業概要	総事業費
			着工年月日	完成年月日		
中部	62. 新南病棟改修工事	13~14	13. 8. 21	14. 7. 26	RC造5階建、延6,137.04㎡	1,335,120
	63. 駐車場・外構工事	14	14. 12. 25	15. 3. 28	駐車場、ロータリー整備	196,988
	64. 屋外便所	"	14. 1. 17	15. 3. 28	屋外便所・RC造平屋 19.84㎡	15,412
	65. MRI室増築工事	17	18. 2. 8	18. 3. 30	MRI室増築	36,991
	66. 交流無停電及び 直流電蓄電池取替工事	19	20. 2. 14	20. 3. 31	電源装置蓄電池取替工事	19,950
	計					16,815,777

病院名	区分 事業名	事業年度	工期		事業概要	総事業費
			着工年月日	完成年月日		
那	1. 救急医療 センター新築	49~50	49. 8. 16	50. 7. 15	RC造3階建 延4547.63㎡	734,789
	2. 消防防災設備	50(繰)	51. 8. 25	51. 11. 18	自動火災報知器非常用放送設備(1・2階)誘導灯幹線	10,000
	3. 第二期消防 防災設備	51	51. 11. 12	52. 3. 20	電気設備(外部幹線、1階誘導灯) 屋内消火栓設備(1・2階) 新館、旧館同時放送設備	14,700
	4. 低温液化ガス 貯槽設備及び 吸引配管設備	"	51. 9. 29	51. 12. 25	貯槽2,400ℓ 1・2・3病棟一部酸素吸引設備	9,300
	5. 第一病院 ナースコール	51	52. 3. 26	52. 3. 31	第一病院ナースコール設備6室	500
	6. 手術室等冷房設備	52	52. 9. 12	53. 1. 12	夜間救急用手術、回復室、 ナースステーション	13,430
	7. 厨房・中材・ 検査室増築工事	"	52. 11. 7	53. 3. 22	増築205.44㎡(厨房79.68、中材 38.46、検査室87.25)改築285.8㎡ (厨房163.31、検査室122.49)	43,500
	8. 第5・第6病棟 改造	"	52. 12. 19	53. 3. 25	改造延面積1,112㎡、窓のアルミ サッシュ、天井張、間仕切、空調設 備、電気設備、医療ガス	64,950
	9. エレベーター設備	"	52. 12. 7	53. 3. 30	寝台エレベーター1基、昇降路3 階建31.74㎡、積載量1,000kg、 15名乗、速度30m/min	15,499
	10. 第三病棟改造追加	"	52. 4. 19	52. 8. 5	建築(窓のアルミサッシュ) 冷房機	6,550
	11. 産婦人科外来改造	"	52. 7. 26	52. 9. 13		4,591

表Ⅱ-3-3  
(単位:千円)

病院名	区分 事業名	事業年度	工期		事業概要	総事業費
			着工年月日	完成年月日		
那	12. 構内舗装等	52(繰)	53. 3. 13	53. 5. 20	舗装310㎡、擁壁、側溝、救 急車専用道路	3,118
	13. 第1・2病棟改築	53	53. 11. 11	53. 3. 20	改造延面積1,224.62㎡、増築面積 13.57㎡、天井、床、壁、電気、機 械設備取替、空調設備	96,730
	14. 管理部及びX線部 改築	"	53. 12. 14	53. 3. 28	改造延面積1,072.076㎡、天井、 床、壁、電気、機械設備取替、空調 設備	57,600
	15. 小児科外来棟改築	"	53. 9. 30	53. 12. 28	改造延面積331.95㎡、機械、天井、 床、壁、電気、木製窓等、電気設備 取替	16,890
	16. 変電設備増設	"	54. 1. 25	54. 3. 24	変電室及び配電盤室の設備機 器等の増改修	9,570
	17. 渡り廊下増築	"	54. 3. 13	54. 3. 27	既設木造を撤去のうえC B造 (及び軽量鉄骨造)延36.27 ㎡	3,280
	18. 第7・8棟改造 工事	54	54. 11. 29	55. 3. 20	天井、床、壁、窓、その他取 替	51,200
	19. 看護婦宿舍改造 工事	55	56. 2. 17	56. 3. 25	改造面積58.02㎡ 天井、床等取替改造	20,885
	20. 非常用発電機増設 工事	55	56. 2. 17	56. 6. 30	RC造平屋建 238.57㎡	24,376
	21. CT室改築工事	56	56. 10. 13	57. 2. 21	RC造1階部改築57.12㎡	14,717
	22. ブロック塀等設置 工事	"	56. 7. 1	56. 10. 31	L=65.7m	2,630
	23. 厨房排風機取替 工事	"	56. 8. 31	56. 9. 17	11KW	1,500
	24. リネン室改築工事	"	56. 12. 2	56. 12. 26	ネオン棚設置	870
	25. 小児科病棟圧縮 空気配管設備	57	57. 11. 16	57. 12. 15	圧縮空気配管一式	4,040
	26. 新館給水配管 設備工事	58	58. 6. 1	58. 8. 29	給水配管設備一式	6,500
	27. 眼科外来改築工事	58	59. 2. 17	59. 3. 22	改築面積43.47㎡	1,980
	28. ガス配管改修工事	59	60. 2. 26	60. 3. 25	ガス配管一式	1,228
	29. 病院改築工事設計	60	60. 10. 18	61. 2. 28	設計業務一式	30,000
	30. 病院移転新築工事	61	61. 7. 28	62. 3. 26	SRC造12階建 延27,318㎡ 434床	1,783,637

ウ 県立病院主要施設整備の状況 (昭和47年～平成20年度)

(単位:千円)

病院名	区分 事業名	事業年度	工期		事業概要	総事業費
			着工年月日	完成年月日		
那	31. 貯湯槽設備工事	62	62.4.6	62.4.30	貯湯槽取替工事一式	5,000
	32. 誘導灯取替工事	62	62.4.6	62.4.30	誘導灯取替工事一式	1,276
	33. RI診断装置室改築工事	63	63.9.29	元.1.24	RC造平屋建 延238.57㎡	54,380
	34. 受変電設備改修工事	元	元.9.30	2.2.26	受変電設備一式	46,523
	35. 旧研究棟改築工事	元	元.11.1	2.3.30	SRC造5階建 延1,516.04㎡	113,949
	36. 貯湯槽設備工事	元	2.1.10	2.3.30	貯湯槽1基5,000%増設	7,725
	37. 駐車場整備	3	3.12.27	4.3.20	アスファルト舗装 3470.16㎡	25,184
	38. ボイラー取替工事(1号機)	7	7.9.23	8.2.26	ボイラー設備一式	36,957
	39. ターボ冷凍機取替工事	9	9.10.1	10.2.28	空調設備取替工事	125,084
	40. 空冷式冷凍機取替工事	9	9.10.1	10.2.28	冷凍機取替	70,889
	41. 空調その他機器取替工事	9	10.2.11	10.3.31	空調設備取替	18,900
	42. 駐車場整備	9	10.2.21	10.3.31	駐車券発行機等のシステム設置	20,984
	43. 空調設備取替工事	11	11.10.1	12.2.29	パッケージ型空調機	36,246
	44. 医療ガス設備取替工事	12	12.10.4	13.3.23	医療ガス設備一式	49,476
那	45. 非常階段等改修工事	12	12.12.20	13.3.15	非常用階段改修工事	24,360
	46. 消防設備改修工事	12	13.1.30	13.3.30	避難器具取替	4,725
	47. 配管設備取替工事	13	13.10.3	14.3.26	配管設備取替	19,701
	48. 空調設備取替工事	13	13.9.29	14.3.26	空調設備取替	23,625
	49. 剖検室改修工事	14	14.10.1	14.12.24	空調設備、電気設備、医療設備取替	73,844
	計					3,807,388

表Ⅱ-3-3  
(単位:千円)

病院名	区分 事業名	事業年度	工期		事業概要	総事業費
			着工年月日	完成年月日		
南部医療センター	1. 県立高度・多機能病院(仮称)用地取得	14	15.3.31	15.3.31	一般会計から有償所管換	629,506
	2. 県立高度・多機能病院(仮称)新築工事設計	13~15	14.2.20	15.5.30	基本・実施設計、外構実施	291,634
	3. 県立高度・多機能病院(仮称)用地取得	15	16.3.31	16.3.31	一般会計から有償所管換	823,515
	4. 県立高度・多機能病院(仮称)用地取得	16	17.3.31	17.3.31	一般会計から有償所管換、南風原町より購入	1,499,003
	5. 県立高度・多機能病院(仮称)新築工事	15~17	建築15.8.13 設備15.8.23	18.1.8	病院施設(本館)の整備工事	14,649,144
	6. 県立高度・多機能病院(仮称)外構工事	16~17	17.7.2	18.1.31 18.2.28 18.3.9	病院駐車場、屋上庭園、外構植栽等の整備工事	713,407
	7. 県立高度・多機能病院(仮称)情報関連工事	17	17.5.31	18.3.31	院内LANの整備工事	78,750
計					18,684,959	

病院名	区分 事業名	事業年度	工期		事業概要	総事業費
			着工年月日	完成年月日		
宮	1. 外来診療棟新築	47(繰)	48.5.1	49.3.25	RC造平屋建 延855.70㎡	90,032
	2. ボイラー室増築及びボイラー増築	"	"	"	ボイラー室 延73.19㎡	15,837
	3. 医師住宅新築	48(繰)	49.5.1	49.9.17	RC造平屋建 延254.71㎡	30,597
	4. 手術室冷房装置更新	48	48.2.1	49.5.28	院長 99.02 副院長 82.60 医師 73.09	1,597
	5. 救急発電機設置	"	49.2.1	49.5.7	出力150KVA、電圧200V	9,960
	6. 引込線及び外線	49	49.6.22	49.7.20		929
	7. 病院新築	48~51	50.4.1	51.8.20	RC造地下1階~3階建 延7,033.26㎡	1,336,718
	8. 構内造成	51	51.10.7	52.3.19	造成後 舗装・側溝・土留擁壁ブロック塀等	31,205
	9. 精神科病棟渡廊下	"	51.10.9	51.12.20	木造、屋根トタン貼り 3m×36m=108㎡	700
	10. 門柱及びブロック塀	49	50.1.31	50.3.17	医師住宅門柱及びブロック塀	2,390
	11. 軟水器室増築	52	52.9.29	52.11.27	RC造平屋 18.03㎡	1,400

(単位:千円)

病院名	区分 事業名	事業年度	工期		事業概要	総事業費
			着工年月日	完成年月日		
宮	12. 看護婦宿舍 土留擁壁	〃	53.2.25	53.3.26		1,595
	13. 污水配管及び 急斜路面舗装	53	54.2.26	54.3.22	浸透槽污水配管 舗装面積 100m 舗装施工 (L=50m)	720
	14. 医師住宅新築工事	55	55.9.26	56.3.22	RC造2階建 176.12㎡	23,401
	15. 医療ガス設置工事	〃	56.11.25	56.1.31	酸素及び吸引装置設置	7,000
	16. CT室増築工事	56	56.10.8	57.2.24	RC造3階建 107.4㎡	25,193
	17. ICU改築工事	〃	56.11.26	57.3.28	RC造3階部分 215.36㎡	13,420
	18. 病棟増改築 工事監理	〃	56.12.1	57.3.25	実施設計 (RC造5階建) 増築 9,176.66㎡ 改築 2,265.87㎡	62,529
	19. 病棟増改築工事	57~58	57.6.2	59.2.29	RC造5階建増築 9,184.21㎡ (一般150床、精神100床) 改築 2,509.68㎡	2,497,671
	20. 病棟増改築 工事監理	57~58	57.6.2	59.3.25		81,000
	21. 仮設プレハブ 精神病棟増築工事	57	57.4.25	57.6.24	軽量鉄骨造平屋建 360.15 (20床)	19,567
古	22. 吸収式冷凍機用 冷却塔改築工事	61	61.4.18	61.5.27	冷却塔取替工事一式	5,890
	23. 本館空調機 交換工事	62	62.12.22	63.3.10	空調機取替工事一式	8,863
	24. 駐車場整備工事	63	63.4.14	63.8.3	舗装面積 2457.52㎡	5,800
	25. ブロック塀 構築工事	元	元.6.20	元.7.5	ブロック塀工事一式	2,050
	26. 貯湯槽取替工事	2	2.8.1	2.10.31	貯湯槽一式	4,017
	27. 医師住宅 新築工事	〃	2.9.14	3.3.12	RC造3階建 552.69㎡	126,798
	28. 手術室クリーン ルーム改修及び その他工事	3	3.12.27	4.3.25	建物工事、空調工事、電気工 事	27,434
	29. 電話交換機 取替工事	〃	3.8.19	3.10.2	電話交換機一式	4,664
	30. 焼却炉設置	〃	4.2.19	4.3.30	設置工事一式	9,999

表II-3-3  
(単位:千円)

病院名	区分 事業名	事業年度	工期		事業概要	総事業費	
			着工年月日	完成年月日			
宮	31. 空調設備設置工事	5	5.9.29	6.2.25	チリングユニット・冷水ポンプ・冷 却水ポンプ・冷水ヘッダー	25,785	
	32. ボイラー取替 工事 (1号機)	7	7.9.29	8.2.25	ボイラー設備一式	38,142	
	33. 発電機取替工事	8	8.9.14	9.3.15	発電設備二式	77,169	
	34. 看護婦宿舍 新築工事	8~9	8.9.28	9.6.24	RC造4階建 24戸 834.03㎡	339,753	
	35. 空調設備取替工事	9	9.10.1	10.2.28	空調設備一式	25,568	
	36. 非常通報装置 設置工事	〃	10.3.19	10.3.30	非常通報装置一式	473	
	37. 空調設備取替工事	10	10.10.2	11.2.26	空調設備一式	71,508	
	38. 空調設備取替工事	11	11.10.1	12.2.9	パッケージ型空調機	36,217	
	39. 空調設備取替工事	12	12.10.3	13.2.28	パッケージ型空調機、救急外 来系統、レントゲン系統	32,561	
	古	40. 精神科デイケア 施設棟新築工事	〃	12.9.27	13.1.16	S造平屋 144㎡	26,601
		41. 会議室及び 医局増築工事	13	13.11.6	14.3.4	既設RC造、2階増築部分鉄骨 造延402.6㎡	52,098
		42. 空調設備取替工事	〃	13.11.6	14.3.15	空調設備取替	35,165
		43. 空調設備取替工事	14	14.10.1	15.2.27	空調設備取替	14,268
		44. エネルギー棟 監視装置取替工事	15	15.9.25	16.2.20	電気設備取替工事	71,033
		45. 新館非常用発電機 取替工事	16	16.9.28	17.2.28	非常用発電機取替工事一式	68,184
	計				5,363,501		
八 重 山	1. 外来診療棟新築	47 (繰)	48.1.3	49.9.14	RC造平屋 延492.65㎡	45,239	
	2. 渡り廊下新築	〃	48.3.19	48.8.8	延175.68㎡	8,986	
	3. 変電設備増設	〃	〃	〃	65KVA (140-75KVA)	1,325	



(単位:千円)

病院名	区分 事業名	事業年度	工期		事業概要	総事業費
			着工年月日	完成年月日		
八重山	4. 医師住宅新築	48 (繰)	49. 1. 21	49. 5. 31	RC造平屋2棟 延146.18㎡ (73.09×2)	17,406
	5. 救急発電機設置	"	49. 10. 29	49. 12. 23	出力200KVA、電圧220V	22,846
	6. 看宿非常口等新築	49				489
	7. 焼却炉設置	49 (繰)	51. 2. 14	51. 3. 25		2,000
	8. 医師住宅新築	50	50. 10. 25	51. 2. 21	院長住宅 RC造平屋 延98.88㎡	13,118
	9. 病棟空調及び 変電設備増設	"	50. 10. 1	51. 2. 5		14,600
	10. 構内自動 電話交換機	"	50. 10. 23	51. 3. 25	40~50回線	2,048
	11. 医師住宅 ブロック塀	"		"	院長住宅及びその他	1,170
	12. 変電設備増設	51	51. 5. 25	51. 6. 25	トランス (150KVA) 増設	929
	13. 病院現況測量	"	51. 4. 2	51. 4. 12	高低測量	500
	14. 病院新築 調査設計費	50	51. 3. 11	51. 3. 30		1,008
	15. 病院建設用地造成	52 (繰)	53. 1. 31	53. 6. 15	客土28,020㎡、U型側溝 616m、集水溝16カ所、管渠 10m、間地ブロック積664.7m	44,355
	16. 病院新築基本 及び実施設計	52	52. 8. 5	53. 1. 17	病院本館・精神病棟新築の基 本設計及び実施設計	51,092
	17. 新病院新築(本館)	53~54	53. 9. 25	55. 3. 7	RC造4階建 本館6,911.11㎡ 150床	1,345,050
	18. 精神病棟工事	54	54. 9. 1	55. 3. 1	RC造平屋 1028.28㎡ 50床	184,147
	19. 看護婦宿舎 新築工事	54	54. 10. 5	55. 3. 28	RC造2階建 358.4㎡ 15名	60,404
	20. 医師住宅及び院長 住宅新築工事	"	54. 10. 12	55. 2. 29	院長RC造平屋1棟 99.81㎡ 医師RC造平屋1棟352.24㎡	452.04㎡ 5世帯 67,923
	21. 構内外構工事	54 (繰)	55. 2. 1	55. 7. 27	土工事、電力式擁壁工事、排 水工事、舗装工事、ブロック 擁壁、フェンス工事、雑工事	55,963
	22. 医師住宅新築工事	55	55. 9. 26	56. 2. 25	RC造2階建 176.12㎡	29,010

表II-3-3  
(単位:千円)

病院名	区分 事業名	事業年度	工期		事業概要	総事業費
			着工年月日	完成年月日		
八重山	23. 病棟増改築 工事設計	56	56. 12. 1	57. 3. 25	実施設計 (RC造4階建) 増築 6,484.24㎡ 改築770.55㎡	52,434
	24. 病棟増改築工事	57~58	57. 6. 2	59. 2. 29	RC造4階建増築6,520.253㎡ 改築770.751㎡	1,805,611
	25. 医師住宅新築工事	59	59. 10. 11	60. 3. 25	RC造2階建 349.92㎡	74,339
	26. 駐車場整備工事	63	63. 6. 7	63. 7. 16	舗装面積 726㎡	3,150
	27. 電話交換機 取替工事	元	元. 5. 9	元. 6. 27	デジタル式電話交換機	4,594
	28. 空調設備改修工事	2	2. 12. 8	3. 3. 17	東棟	27,758
	29. 人工透析室 増築工事	3	3. 10. 1	4. 2. 27	鉄骨造2階建 186㎡	47,908
	30. 敷地外柵改修工事	4	5. 3. 17	5. 3. 31	総延長 402.3m	5,459
	31. 焼却炉設置工事	5	5. 9. 30	5. 11. 15	工事一式	11,000
	32. 看護婦宿舎 新築工事	6	6. 9. 28	7. 3. 26	RC造4階建 660.51㎡	251,510
	33. 駐車場整備	6	6. 11. 3	6. 12. 22	舗装面積 3,371㎡	32,741
	34. 看護婦宿舎 新築工事	7	7. 7. 1	7. 12. 22	RC造4階建 24戸 907.89㎡	292,685
	35. 人工透析室 増築工事	7	7. 9. 28	7. 12. 26	S造一部増築 53.70㎡	15,828
	36. 発電機取替工事 (2号機)	7	7. 9. 28	8. 2. 20	発電設備一式	53,226
	37. ボイラー取替工事	8	8. 8. 7	9. 2. 10	ボイラー設備一式	38,825
	38. 冷却塔取替工事	8	8. 8. 19	9. 3. 10	空調設備一式	31,583
	39. 電気ボイラー 他2件取替	9	10. 1. 24	10. 2. 28	電気ボイラー他2件取替	27,300
	40. 空調設備取替工事	10	10. 9. 30	11. 2. 26	空調設備工事一式	69,804
	41. 救急室増築工事	10	10. 11. 2	11. 3. 11	RC造 平屋建 70.18㎡	29,760
	42. 中央監視装置 取替工事	12	12. 9. 26	13. 2. 28	中央監視装置取替	35,810

(単位:千円)

病院名	区分 事業名	事業年度	工期		事業概要	総事業費
			着工年月日	完成年月日		
八重山	43. カルテ等保管倉庫新築工事	12	12.9.27	13.1.16	S造 平屋建 90.44㎡	12,454
	44. 精神科デイケア棟新築工事	13	13.10.27	14.3.22	S造 1階建 144㎡	26,346
	45. 医師住宅改築工事	13	13.10.27	14.3.22	S造 1階建 243㎡	86,721
	46. MRI室増築工事	13	13.11.21	14.3.22	S造 1階建 95.38㎡	31,021
	47. 受変電室空調及び厨房空調設備増設工事	14	14.10.1	15.1.28	受変電室空調取替 厨房空調設備増設	13,384
	48. 非常用発電機3号機取替工事	15	15.9.26	15.2.20	非常用発電機取替工事	43,339
	49. ICU改修工事	18	18.5.23	18.7.20	ICU施設の整備工事	46,654
	50. ナースコール装置取替工事	19	20.2.15	20.3.31	ナースコール装置取替工事(東病棟)	9,855
	計					5,150,707

病院名	区分 事業名	事業年度	工期		事業概要	総事業費
			着工年月日	完成年月日		
精和	1. 自動火災報知器及び非常警報器設置	48(繰)	49.7.11	49.9.20		3,853
	2. 変電設備増設	49	49.11.11	49.12.2	高圧変電所増設及び低圧配線工事 変圧器(3.50KVA1台、1.30KVA1台)	2,744
	3. 冷房設備	"	50.3.5	50.3.20	水冷1台(8t) 空冷13台(19.25t)	5,545
	4. 準看護学院新築	49(繰)	50.3.3	50.4.30	プレハブ造2階建 延396㎡(198×2)	17,483
	5. 空調設備	51	51.12.6	52.3.25	管理棟・・・1階職員食堂・売店・待合・ホール、2階病室・食堂・食堂棟・・・1・2階食堂	51,457
	6. 消防防災設備	52	52.10.17	53.2.23	自家報、誘導灯、屋内消火栓設備、受水槽、ポンプ室及び発電機室 24.75㎡	23,460
	7. 第二空調設備	"	52.8.19	53.2.14	増築(機械室)44.00㎡ 第5病棟及び第6病棟	33,677
	8. 第三空調設備	53	53.9.25	54.1.22	増築(機械室)43.20㎡ 第3病棟及び第6病棟	37,846
	9. 非常用発電機設備	"	53.7.10	53.9.18	発電機50KVA 200V	5,284

表II-3-3  
(単位:千円)

病院名	区分 事業名	事業年度	工期		事業概要	総事業費
			着工年月日	完成年月日		
精和	10. 構内舗装工事	"	54.3.6	54.3.22	舗装面積 980㎡ 路盤工(t=20cm) 舗装工(t=40cm)	3,801
	11. 看護士宿舎改造工事	54	54.12.15	55.3.15	改造面積 159.75㎡ 10名 天井、床、壁、窓、その他取替	12,046
	12. ネットフェンス工事	55	56.2.16	56.3.25	ネットフェンスPC造 L-91m(11-8m) L-63m(11-6m) 渡り廊下、鉄骨造 149㎡	11,725
	13. 保護室模様替工事	"	55.12.11	56.1.10	内装改修工事 27.8㎡(天井、床、壁等)	3,801
	14. 病院新築工事設計	58~59	59.2.1	59.7.31	基本及び実施設計 RC造3階建 延8,966.381㎡	70,269
	15. 病院新築工事	59~60	59.9.27	61.3.20	RC造3階建 延9,028.207㎡ 310床	2,315,963
	16. 作業療法土地造成工事	元	元.10.23	元.11.21	フェンス工事散水施設工事	4,400
	17. 屋根瓦改修工事	2	2.11.11	2.12.30	屋根瓦張替工事	26,782
	18. ボーリング工事	5	6.1.19	6.3.29	工事一式	14,627
	19. 生活療法棟新築工事	6	6.9.23	7.3.21	RC造2階建 1,168.19㎡	495,671
	20. 非常用通報装置設置工事	9	9.12.26	10.1.20	非常用通報設備一式	256
	21. 南側擁壁補修工事	11	11.8.17	11.10.16	擁壁補修	4,707
	22. 中央監視盤等取替工事	11	11.10.1	12.2.29	監視盤等取替	50,009
	23. リハビリ棟東側斜面整備工事	12	12.12.20	13.3.20	散策路整備	26,609
	24. 空冷チラーユニット取替工事	13	13.9.29	14.3.25	空冷チラーユニット取替	61,850
	25. ゴミ集積所改修工事	13	14.3.11	14.3.31	ゴミ集積所改修	1,500
	26. 空冷チラーユニット取替工事	15	15.9.4	16.1.30	空冷チラーユニット取替工事	15,650
	27. 空調設備取替工事(薬局系統)	15	15.10.1	16.2.18	空調設備取替工事	9,266
28. 病棟監視装置取替工事	16	16.8.27	16.12.27	監視装置取替	66,980	

ウ 県立病院主要施設整備の状況（昭和47年～平成20年度）

（単位：千円）

病院名	区分 事業名	事業年度	工期		事業概要	総事業費
			着工年月日	完成年月日		
精 和	29 空冷チラーユニット取替工事	16	16.9.29	17.2.28	空冷地ラーユニット取替	26,670
	30 急性期病棟整備工事	18	18.8.9	18.11.30	西3病棟の急性期病棟化のための工事	25,274
	31 空調設備（東病棟ナース系统等）取替工事	18	18.9.30	19.2.28	エアハンドリングユニットの取替工事	41,648
	32 男女混合病棟整備工事	19	19.8.3	19.11.30	改修工事一式	21,074
	33 空調設備取替工事（事務室系統）	20	20.11.18	20.3.6	空調設備取替工事	6,356
	計					3,498,283

エ 国庫補助金による県立病院整備実績

表Ⅱ-3-4

(平成21年3月末現在 単位:千円)

病院名	事業名	事業年度	工期		総事業費
			着工年月日	完成年月日	
北 部	病棟増築	48(繰)	49. 1. 11	49. 12. 20	489,999
	病棟増築追加	49(繰)	49. 11. 30	50. 5. 30	86,406
	病院新築	元~3	元. 10. 28	H3. 9. 17	6,227,544
	計				6,803,949
中 部	南病棟増築	47(繰)	48. 4. 11	49. 3. 20	251,958
	救急センター新築	〃	48. 9. 1	49. 3. 26	77,012
	がん診断棟増築	〃	〃	〃	63,133
	手術室新築	51	51. 10. 18	52. 3. 25	228,870
	検査部改築	52	52. 11. 12	53. 3. 20	133,015
	ICU建設改造	53	53. 12. 20	54. 3. 25	33,586
	新南病棟増築	55~56	55. 7. 25	56. 12. 14	1,492,246
	資料棟新築工事	H元	元. 5. 30	元. 12. 10	223,853
	病院改築	H9~H13	H9. 10. 8	H13. 6. 14	9,959,676
	新南病棟改修工事	H13~H14	H13. 8. 21	H14. 7. 23	1,339,009
計				13,802,358	
南 部 1	県立高度・多機能病院(仮称)整備工事	H15~H17	15. 8. 13	18. 1. 8	14,916,313
	計				14,916,313
宮 古	外来診療棟新築	47(繰)	48. 5. 1	49. 3. 25	90,032
	病院新築	48~51	50. 4. 1	51. 8. 20	1,336,718
	本館及び精神科病棟新築	57~58	57. 6. 2	59. 2. 29	2,497,671
	計				3,924,421
八 重 山	外来診療棟新築	47(繰)	48. 1. 3	48. 9. 14	45,239
	病院新築(本館)	53~54	53. 9. 25	55. 3. 7	1,345,050
	精神病棟新築	54	54. 9. 1	55. 3. 1	184,147
	病棟増改築	57~58	57. 6. 2	59. 2. 29	1,805,611
	救急室増築	H10	H10. 11. 2	H11. 3. 11	29,760
	計				3,409,807
精 和	病院新築	59~60	59. 9. 27	61. 3. 20	2,462,579
	生活療法棟新築	H6	H6. 9. 23	H7. 3. 21	495,671
	計				2,958,250
合計					45,815,098

財源内訳				事業概要
国庫	企業債	他会計	その他	
196,013	82,000	17,859	194,127	2~4階 一般病棟 4,678.55㎡ 157床
24,286	0	62,120	0	精神病棟 831.08㎡ 38床
1,799,565	3,840,000	587,979	0	地下1~6階建 本館 18,252.70㎡ ホンブ庫 20㎡
2,019,864	3,922,000	667,958	194,127	
108,887	0	42,000	101,071	5~6階 一般病棟 2,708.70㎡ 106床
35,572	0	10,779	30,661	1階 865.98㎡
22,517	0	17,860	22,756	救急センター棟 2階 523.79㎡
33,608	194,770	492	0	3階 1,079.44㎡ (渡廊下含む)
17,822	115,000	193	0	改築 718.58㎡、増築 62.46㎡ (機械室)
9,407	24,000	179	0	改築 571.95㎡
561,220	923,000	8,026	0	5階建 6,415.43㎡ 140床
59,483	148,000	16,370	0	4階建 138.07㎡
3,248,577	6,665,096	46,003	0	地上7階建 塔屋1階 延25,587.22㎡ 350床
380,239	905,589	53,181	0	地上5階建 延6137.04㎡ 200床
4,477,332	8,975,455	195,083	154,488	
3,892,007	10,944,898	79,408	0	地上6階、延36,571㎡ 434床
3,892,007	10,944,898	79,408	0	
34,937	0	21,588	33,507	平屋 855.70㎡
404,374	893,000	37,994	1,350	地下1~3階建 7,030.36㎡ 一般159床、精神 50床
892,022	1,327,000	278,649	0	5階建増築 9,184.21㎡ 改築 2,509.68㎡
1,331,333	2,220,000	338,231	34,857	一般150床、精神100床
2,721	0	20,656	21,862	平屋 492.65㎡
543,708	800,000	1,342	0	4階建 6,911.11㎡ 150床
73,144	111,000	3	0	平屋 1,028.28㎡ 50床
717,891	869,000	218,720	0	4階建増築 6,520.25㎡ 改築 770.75㎡
11,681	17,196	883	0	平屋 70.18㎡
1,349,145	1,797,196	241,604	21,862	
608,270	1,464,000	390,309	0	3階建 8,996.38㎡ 310床
123,296	372,000	375	0	2階建 1,168.19㎡
731,566	1,836,000	390,684	0	
13,801,247	29,695,549	1,912,968	405,334	

病院	事業年度	完成年月日	構造	戸数	面積 (㎡)	事業費 (千円)	財	
							企業債	
北 部	46	S47. 2. 7	RC平屋	1	87.30	5,236	0	
	49	S49.12. 9	RC 2階	2	145.74	16,651	6,300	
	50	S51. 3.20	RC平屋	1	99.14	13,024	11,500	
	54	S55. 2.29	RC 3階	2	163.92	27,251	22,000	
	計	4棟 6戸			496.10	62,162	39,800	
南 部	56	S57. 3.22	RC 2階	6	349.92	64,833	44,000	
	56	S57. 3.22	RC平屋	1	100.07		44,000	
	計	2棟 7戸			449.99		64,833	44,000
宮 古	48	S49. 9.17	RC平屋	1	99.02	30,597	3,000	
	48	S49. 9.17	RC平屋	1	82.60		3,000	
	48	S49. 9.17	RC平屋	1	73.09		3,000	
	55	S56. 3.22	RC 2階	2	176.12	23,401	22,000	
	H 2	H 3. 3.12	RC 3階	8	552.69	123,105	85,437	
	計	5棟 13戸			983.52	177,103	110,437	
八 重 山	35	S36. 4. 3	RC平屋	1	44.63	692	0	
	46	S46.12. 1	RC平屋	1	63.76	3,893	0	
	50	S51. 2.21	RC平屋	1	98.88	13,118	12,000	
	54	S55. 2.29	RC平屋	1	99.81	67,923	53,000	
	54	S55. 2.29	RC 2階	2	176.12		53,000	
	54	S55. 2.29	RC 2階	2	176.12		53,000	
	54	S55. 2.29	RC 2階	2	176.12		53,000	
	59	S60. 3.25	RC 2階	4	349.92	74,339	41,000	
	H13	H14. 3.22	RC平屋	3	243.00	86,721	85,000	
計	9棟 17戸			1,428.36	246,686	191,000		
精 和	46	S46.12. 7	RC平屋	1	67.00	3,043	0	
	46	S46.12. 7	RC 2階	2	134.00	5,250	0	
	46	S46.12. 7	RC 2階	2	134.00	5,250	0	
	計	3棟 5戸			335.00	13,543	0	
合 計	21棟 48戸			3,692.97	564,327	385,237		

源 内 訳			戸数	入 居 状 況		備 考
他会計負担金	他会計借入金	琉政引継		入居者	診 療 科	
1,987	0	3,249	—	—		H12取壊し
1,096	9,255	0	—	—		H12取壊し
1,524	0	0	1	1	整形 1	
5,251	0	0	2	0		
9,858	9,255	3,249	3	1		
			—	—		H18譲渡済
20,833	0	0	—	—		H18譲渡済
20,833	0	0	—	—		
			1	1	泌尿 1	
890	26,707	0	1	1	整形 1	
			1	0		
1,401			2	1	内科 1	
37,668	0	0	8	7	外科2、泌尿器1、整形1 麻酔1、小児科1、内科1	
39,959	26,707	0	13	10		
0	0	692	1	1	看護部1	
0	0	3,893	1	1	看護部1	
1,118	0	0	1	0	八重山福祉保健所に無償貸付	
			1	1	院長 1	
			2	2	小児科 1、整形外科1	
14,923	0	0	2	2	精神 1、産婦人科 1	
			2	2	内科 1、産婦人科 1	
33,339	0	0	4	4	整形1、内科1(副院長)、麻酔1、眼科1	
1,721	0	0	3	3	放射線科1、皮膚科1、外科1	
51,101	0	4,585	17	16		
0	0	3,043	—	—	—	H10取壊し
0	0	5,250	—	—	—	H10取壊し
0	0	5,250	—	—	—	H10取壊し
0	0	13,543	—	—		
121,751	35,962	21,377	33	27		

カ 県立診療所及び医師住宅の整備状況

表Ⅱ-3-6  
(平成21年3月末現在 単位:千円)

区 分	診 療 所							
	建築年月日	延面積 (m)	計	事 業 費				琉政引継
				国庫	企業債	一 般	琉政引継	
北 部	奥	S48.9.27	83.78	7,100	0	2,000	5,100	0
	◎伊是名	H2.12.27	184.33	37,971	7,381	10,000	20,590	0
	平 良	S53.2.28	83.00	11,244	4,788	5,000	1,456	0
	瀬 底	S54.1.23	83.29	12,136	5,141	5,000	1,995	0
	◎伊平屋	H2.3.23	165.11	33,682	7,334	8,000	18,348	0
	安 田	S60.1.17	83.85	18,683	6,875	5,000	6,808	0
中 部	古宇利	H5.3.18	167.00	54,828	15,648	18,000	21,180	0
	嘉 陽	-	-	-	-	-	-	-
	久 志	S42.5.25	64.10	1,550	0	0	0	1,550
	計(9)			177,194	47,167	53,000	75,477	1,550
南 部 医 療 セ ン タ ー	宮 城	S49.8.15	83.78	9,521	2,980	2,000	4,541	0
	浜	S51.3.25	83.23	12,520	4,307	8,000	213	0
	◎津 堅	H2.12.27	162.54	43,330	15,350	15,000	12,980	0
	伊 計	-	-	-	-	-	-	0
	計(4)			65,371	22,637	25,000	17,734	0
宮 古 八 重 山	◎渡嘉敷	H4.2.26	163.93	46,239	15,350	21,000	9,889	0
	◎阿 嘉	H4.2.26	163.25	47,031	15,350	21,000	10,681	0
	◎久 高	H7.3.11	160.78	73,469	17,988	54,000	1,481	0
	◎座間味	S62.3.15	167.96	39,459	14,295	12,000	13,164	0
	◎渡名喜	S63.1.21	163.84	39,570	14,295	11,000	14,275	0
	◎粟 国	H1.12.22	162.81	45,105	14,724	18,000	12,381	0
	◎南大東	S63.12.19	162.00	58,843	14,295	14,000	30,548	0
	◎北大東	H1.1.11	161.90	59,761	14,295	14,000	31,466	0
		計(8)			409,477	120,592	165,000	123,885
宮 古	池 間	S50.7.29	83.29	13,682	3,400	2,000	8,282	0
	◎多良間	S61.2.28	164.55	39,133	14,295	10,000	14,838	0
	計(2)			52,815	17,695	12,000	23,120	0
八 重 山	◎小 浜	H7.3.16	168.16	83,490	17,988	65,000	502	0
	◎大 原	H14.3.22	168.13	72,395	18,528	53,000	867	0
	◎西表西部	S59.3.2	172.37	40,485	14,295	13,000	13,190	0
	◎波照間	H6.3.4	166.99	94,944	16,812	69,000	9,132	0
	伊原間	S45.10.23	83.78	3,461	0	0	0	3,461
	鳩 間	-	-	-	-	-	-	-
	計(6)			294,775	67,623	200,000	23,691	3,461
合 計	◎ 稼働(16) 休止(8) 廃止(5) 29			999,632	275,714	455,000	263,907	5,011

(注) 1. 嘉陽診療所(住宅兼用) S.58.7.13 施設撤去  
 2. 伊計診療所・住宅 S.52.3.13 施設撤去  
 3. 奥診療所、久志診療所、瀬底診療所・住宅、宮城診療所、浜診療所・住宅  
 4. 廃止または休止後、条例上残されていた奥、平良、瀬底、嘉陽、久志、

建築年月日	延面積 (m)	計	医 師 住 宅				休廃止の状況 (現在の状況については注4 参照)
			事 業 費				
			国庫	企業債	一 般	琉政引継	
36.8.1	66.12	464	0	0	0	464	S52.5.30休止
50.6.28	72.78	9,325	1,984	2,000	5,341	0	
-	-	-	-	-	-	-	S61.4.1廃止
54.1.23	73.00	10,011	4,523	3,000	2,488	0	S60.4.1休止
58.2.25	80.50	19,525	5,784	6,000	7,741	0	
53.3.16	73.00	10,396	4,189	3,000	3,207	0	H19.4.1休止
55.2.28	73.00	11,219	4,845	4,000	2,374	0	H19.4.1休止
-	-	-	-	-	-	-	S51.5.1休止
-	-	-	-	-	-	-	S59.4.1廃止
		60,940	21,325	18,000	21,151	464	
-	-	-	-	-	-	-	S60.4.30廃止
51.3.25	73.36	10,580	3,788	6,000	792	0	H9.5.1廃止
H8.3.14	80.04	45,047	9,360	33,000	2,687	0	
-	-	-	-	-	-	-	S47.5.15休止
		55,627	13,148	39,000	3,479	0	
63.2.1	82.62	21,564	7,174	4,000	10,390	0	
H10.2.28	80.91	42,687	9,744	32,000	943	0	
H10.3.23	80.96	41,076	9,744	31,000	332	0	
H7.3.1	80.45	35,044	8,994	26,000	50	0	
H8.3.1	88.67	38,951	9,360	29,000	591	0	
H8.2.18	80.69	43,018	9,360	33,000	658	0	
63.12.19	80.64	26,996	7,174	6,000	13,822	0	
元.1.11	80.71	25,339	7,174	6,000	12,165	0	
		274,675	68,724	167,000	38,951	0	
51.3.19	73.00	11,088	3,788	6,000	1,300	0	H7.5.1廃止
H6.3.25	80.86	34,277	8,406	25,000	871	0	
		45,365	12,194	31,000	2,171	0	
H14.3.22	80.28	26,664	9,264	16,000	1,400	0	
H6.2.28	80.19	33,418	8,406	25,000	12	0	
59.3.2	81.33	24,384	7,174	4,000	13,210	0	
H5.2.25	81.00	29,559	4,890	10,000	14,669	0	
-	-	-	-	-	-	-	S52.8.1休止
-	-	-	-	-	-	-	S47.5.15休止
		114,025	29,734	55,000	29,291	0	
		550,632	145,125	310,000	95,043	464	

H20.3.14施設撤去  
 伊計、宮城、浜、鳩間診療所をH18.4.1に設置条例から削除した。

キ 県立診療所整備実績

(7) 整備実績 (昭和47年度～)

事項 年度	診療所名	建築年月日	建物面積 (㎡)	総事業費	国庫	企業債	一般
S47	渡嘉敷	S49.3.29	83.78	8,620	2,301	0	6,319
	奥	S48.9.27	83.78	7,100	0	2,000	5,100
S48	宮城	S49.8.15	83.78	9,521	2,980	2,000	4,541
	小浜	S49.10.25	83.78	10,724	2,980	2,000	5,744
	阿嘉	S50.2.13	83.78	10,598	2,980	2,000	5,618
S49	池間	S50.7.29	83.29	13,682	3,400	2,000	8,282
S50	伊是名	S51.3.25	83.23	9,447	4,307	4,000	1,140
	浜	S51.3.25	83.23	12,520	4,307	8,000	213
S51	久高	S52.3.22	83.00	12,070	4,408	7,000	662
	大原	S52.3.20	83.29	12,341	4,408	5,000	2,933
S52	平良	S53.2.28	83.00	11,244	4,788	5,000	1,456
S53	瀬底	S54.1.23	83.29	12,136	5,141	5,000	1,995
S54	伊平屋	S56.2.16	83.00	14,899	5,310	6,000	3,589
S58	西表西部	S59.3.2	172.37	(有床) 40,485	14,295	13,000	13,190
S56	安田	S60.1.17	83.85	18,683	6,875	5,000	6,808
S57	多良間	S61.2.28	164.55	(有床) 39,133	14,295	10,000	14,838
S61	座間味	S62.3.15	167.96	(有床) 39,459	14,295	12,000	13,164
S62	渡名喜	S63.1.21	163.84	(有床) 39,570	14,294	11,000	14,276
S63	南大東	S63.12.19	162.00	(有床) 58,843	14,295	14,000	30,548
	北大東	H1.1.11	161.90	(有床) 59,761	14,295	14,000	31,466

表II-3-7

(平成21年3月末現在 単位：千円)

事項 年度	診療所名	建築年月日	建物面積 (㎡)	総事業費	国庫	企業債	一般
H元	栗国	H1.12.22	162.81	(有床) 45,105	14,724	18,000	12,381
	伊平屋	H2.3.23	165.11	(有床) 33,682	7,334	8,000	18,348
H2	津堅	H2.12.27	162.54	(有床) 43,330	15,350	15,000	12,980
	伊是名	H2.12.27	184.33	(有床) 37,971	7,381	10,000	20,590
H3	渡嘉敷	H4.2.26	163.93	(有床) 46,239	15,350	21,000	9,889
	阿嘉	H4.2.26	163.25	(有床) 47,032	15,350	21,000	10,682
H4	古宇利	H5.3.18	167.00	(有床) 54,828	15,648	18,000	21,180
H5	波照間	H6.3.4	166.99	(有床) 94,944	16,812	69,000	9,132
H6	久高	H7.3.11	160.78	(有床) 73,469	17,988	54,000	1,481
	小浜	H7.3.16	168.16	(有床) 83,490	17,988	65,000	502
H13	大原	H14.3.22	168.13	(有床) 72,395	18,528	53,000	867
合計	31カ所			1,073,321	302,407	481,000	289,914

ク 県立診療所医師・看護師住宅整備（改築）実績

(7) 医師住宅整備実績（昭和47年度～）

事項 年度	診療所名	建築年月日	建物面積 (㎡)	総事業費	国庫	企業債	一般	その他
S47	大原	S49.2.28	66.22	6,808	1,285	0	5,523	
S48	座間味	S49.8.5	66.22	9,153	1,663	2,000	5,490	
	渡名喜	S49.8.12	66.22	9,196	1,662	2,000	5,534	
S49	伊是名	S50.6.28	72.78	9,325	1,984	2,000	955	4,386
	津堅	S50.6.27	66.42	8,232	1,984	2,000	4,248	
	阿嘉	S50.6.22	66.24	8,525	1,984	2,000	4,541	
	粟国	S50.6.23	66.24	8,937	1,984	2,000	4,953	
	多良間	S50.5.30	66.42	10,457	1,984	2,000	6,473	
S50	浜	S51.3.25	73.36	10,580	3,788	6,000	792	
	池間	S51.3.12	73.00	11,088	3,788	6,000	1,300	
S51	久高	S52.3.23	73.00	9,551	3,906	5,000	645	
	小浜	S52.3.20	73.00	15,128	3,906	4,000	7,222	
S52	安田	S53.3.16	73.00	10,396	4,189	3,000	3,207	
S53	瀬底	S54.1.23	73.00	10,011	4,523	3,000	2,488	
S54	古宇利	S55.2.28	73.00	11,219	4,845	4,000	2,374	
S57	伊平屋	S58.2.25	80.50	19,525	5,784	6,000	7,741	
S58	西表西部	S59.3.2	81.33	24,384	7,174	4,000	13,210	
S62	渡嘉敷	S63.2.1	82.62	21,564	7,174	4,000	10,390	
S63	南大東	S63.12.19	80.64	26,996	7,174	6,000	13,822	
	北大東	H1.1.11	80.72	25,339	7,174	6,000	12,165	
H4	波照間	H5.2.25	81.00	29,560	4,890	10,000	14,670	
H5	大原	H6.2.28	80.19	33,418	8,406	25,000	12	
	多良間	H6.3.25	80.86	34,277	8,406	25,000	871	
H6	座間味	H7.3.1	80.45	35,044	8,994	26,000	50	
	津堅	H8.3.14	80.04	45,047	9,360	33,000	2,687	
	渡名喜	H8.3.1	88.67	38,951	9,360	29,000	591	
H7	粟国	H8.2.18	80.69	43,018	9,360	33,000	658	
	阿嘉	H10.2.28	80.91	42,687	9,744	32,000	943	
H9	久高	H10.3.23	80.96	41,076	9,744	31,000	332	
H13	小浜	H14.3.22	80.28	26,664	9,264	16,000	1,400	
合計	30 か所			636,156	165,483	331,000	135,287	4,386

表Ⅱ-3-8

(4) 看護師住宅整備実績

(平成21年3月末現在 単位：千円)

事項 年度	診療所名	建築年月日	建物面積 (㎡)	総事業費	国庫	企業債	一般
H2	北大東	H3.3.25	38.88	15,474	0	0	15,474
H4	古宇利	H5.3.18	60.00	20,971	4,890	5,000	11,081
	波照間	H5.2.25	52.38	22,788	4,890	5,000	12,898
	南大東	H5.3.20	50.76	20,918	4,890	5,000	11,028
H5	大原	H6.2.28	52.75	26,033	5,254	20,000	779
	阿嘉	H6.3.3	51.84	27,844	5,254	18,000	4,590
	小浜	H6.2.28	50.33	26,457	5,254	19,000	2,203
H6	渡嘉敷	H7.2.14	51.93	22,666	5,621	17,000	45
	多良間	H7.3.13	53.04	27,681	5,621	22,000	60
	西表西部	H7.2.23	53.89	29,684	5,621	22,000	2,063
H8	伊平屋	H9.2.22	51.60	26,752	6,090	20,000	662
	座間味	H9.2.7	50.78	25,820	6,090	19,000	730
H9	津堅	H10.2.28	50.65	30,373	6,090	24,000	283
	粟国	H10.3.25	50.47	30,548	6,090	24,000	458
合計	16 か所			354,009	71,655	220,000	62,354



ケ. 県立病院看護師宿舎整備・利用状況

病 院	所 在 地	建築年月日	構 造	延面積 (m)	事業費 (千円)
北 部	名護市字名護 1617-1	S54. 3. 27	RC造-4F	716.80	101,732
中 部	具志川市字宮里 192	S45. 12. 25	RC造-3F	960.78	97,133
南 部	糸満市字真栄里 870	S57. 3. 22	RC造-4F	716.80	114,114
宮 古	平良市字東仲宗根 807	S62. 2. 20	RC造-平屋	183.60	47,059
〃	平良市字西里 1472-160	H 9. 6. 24	RC造-4F	834.03	339,894
八 重 山	石垣市字大川 732	S55. 3. 28	RC造-2F	358.40	60,404
〃	石垣市字石垣463-24	H7. 3. 26	RC造-4F	645.61	251,510
〃	石垣市字石垣463-24	H7. 12. 22	RC造-4F	907.69	292,685
計					1,304,531

表Ⅱ-3-9  
(平成21年3月末現在)

財 源 内 訳				室 数	収容能力 (人員)	現入居者 (人)	備 考
企業債	他会計 負担金	国庫 補助金	琉政引継				
83,000	18,732	0	0	32	24	7	室数32のうち6室仮 眠室・オンコール用 /2室その他看護部用
16,000	22,823	0	58,310	-	-	-	取り壊し済
72,000	42,114	0	0	-	-	-	H18.4.1に移譲
28,000	19,059	0	0	8	7	2	室数8のうち1室は談 話室
205,000	888	134,006	0	24	24	21	
48,000	12,404	0	0	9	9	5	室数9のうち1室は 談話室、1室は2人部 屋
251,000	510	0	0	16	16	16	
163,000	965	128,720	0	24	24	24	
866,000	117,495	262,726	58,310	113	104	75	